Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 Area P.O.

N. **612** DEL **12/08/2014**

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D,LGS. N.267/2000 PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI E CENTRALI DI SOLLEVAMENTO ACQUE CHIARE - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI URGENTI DI POTENZIAMENTO, SOSTITUZIONE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DI ALCUNE CADITOIE STRADALI ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
AREA P.O. SETTORE 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Rastelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2014-16 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.81 del 14.04.2011, con la quale veniva approvata la convenzione per la manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti delle acque meteoriche tra Hera S.p.A. ed il Comune di Cattolica volta a regolare fra l'Ente e il gestore del Servizio Idrico Integrato le attività ordinarie che compongono il servizio di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche e di dilavamento;

CONSIDERATO che in tale attività ordinarie sono ricomprese la manutenzione programmata degli impianti di sollevamento e dei sottopassi, nonché i relativi interventi di pronto intervento ad essi connessi, ma restano invece escluse dai compiti del gestore le attività di manutenzione straordinaria relative alla realizzazione di nuove fognature bianche e alla manutenzione straordinaria della rete bianca esistente, compresa la costruzione e sostituzione di pozzetti e caditoie;

CONSIDERANDO CHE l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 rubricato "determinazione a contrarre" stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base e che applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

CONSIDERANDO CHE l'art. 11, comma 2, del D.Lgs 163/2006 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO dell'art. 3 della legge 241/1990 secondo cui ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

PRESO ATTO INOLTRE della recente pronuncia n. 310 del 2010 della Corte Costituzionale che ha ribadito l'importanza della motivazione dell'azione amministrativa sottolineando che "laddove manchi la motivazione restano esclusi i principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa ai quali è riconosciuto il ruolo di principi generali diretti ad attuare i canoni costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione (art. 97). Essa è strumento volto ad esternare

le ragioni ed il procedimento logico seguito dall'autorità amministrativa".

VISTA la perizia del 14 luglio 2014 prot. n. 0022752/2014 parte integrante della presente determinazione, con la quale il Dott. For. Mario Sala, in qualità di Responsabile del Procedimento riferisce della necessità di provvedere ad alcuni interventi, di massima urgenza, inerenti ad alcune parti della rete viaria urbana che in occasione di eventi meteorici anche di media/bassa intensità, vengono interessate da importanti ristagni idrici sulla sede stradale con conseguenti disagi agli utenti e possibili pericoli al traffico veicolare e constatato che tali fenomeni si generano a causa della insufficiente capacità ricettiva della rete fognante a servizio della strada;

RITENUTO che sia improcrastinabile intervenire mediante il potenziamento delle caditoie esistenti in loco;

VISTO nel dettaglio che la suddetta perizia prevede l'affidamento degli interventi più consistenti, ad una ditta esterna specializzata nel settore in grado di garantire una migliore resa sia dal punto di vista economico che di rapidità di intervento, rispetto il coinvolgimento diretto delle maestranze comunali;

VERIFICATO che l'importo complessivo della suddetta perizia risulta di complessivi € 12.383,00 (oneri per la sicurezza e I.V.A. inclusi);

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e dell'art. 4 del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";

RITENUTO altresì, in considerazione della massima urgenza, di procedere all'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario a trattativa diretta con un unico interlocutore, previa indagine di mercato con richiesta di preventivi alle ditte specializzate nel settore, ai sensi dell'art. 13 lettere c) e d) del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";

VERIFICATO che in esito alle risultanze determinate dall'anzidetta espletata indagine di mercato, si ritiene di affidare i lavori di cui trattasi alla ditta "Uguccioni Claudio – Via F. da Rimini 16 – Gabicce Mare (PU)" per l'importo di € 10.150,00 + IVA 22% = € 12.383,00 – C.I.G. Z100FCBD86.

SI PRECISA che, come dettagliatamente indicato nella perizia, la suddetta ditta possiede le necessarie capacità tecnico-organizzative e le attrezzature per effettuare con celerità gli interventi richiesti e che inoltre dispone dei mezzi già presenti sul posto.

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, precisando, a tal proposito, che l'intervento è identificato con il codice C.I.G. Z100FCBD86 e che, da parte della ditta sopra riportata è stato presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO inoltre:

- la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 10 e 125;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed in particolare gli artt. 4, 6, 7, e 13;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1) CHE, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, con l'esecuzione del contratto si intendono realizzare i lavori urgenti di potenziamento, sostituzione e ripristino della funzionalità di alcune caditoie stradali e che tale contratto ha ad oggetto i lavori indicati in premessa;

2) DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, la perizia redatta dal Dott. For. Mario Sala, parte integrante della presente determinazione, dell'importo di € 12.383,00 (oneri per la sicurezza ed I.V.A. inclusi), relativa agli interventi urgenti di cui trattasi;

3) DI AFFIDARE i lavori dei sopracitati interventi alla ditta "Uguccioni Claudio – Via F.da Rimini 16 – Gabicce Mare (PU)" per l'importo di € 10.150,00 + Iva 22% = € 12.383,00 – C.I.G. Z100FCBD86;

4) DI PROCEDERE ad assumere l'atto di spesa pari ad € 12.383,00 in relazione agli interventi di cui alla presente determinazione con imputazione sul Capitolo 7855000 "Manutenzione reti e centrali di sollevamento acque chiare (fin. proventi autorizzazioni edilizie)" del bilancio di previsione 2014 - codice Siope 2301;

5) DI PRECISARE che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la sopracitata ditta è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, precisando, a tal proposito, che l'intervento è identificato con il codice C.I.G. Z100FCBD86 e che, da parte della ditta sopra riportata è stato presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

6) di individuare nella persona del Dott. For. Mario Sala, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI	AREA P.O. SETTORE 2

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, *12/08/2014*

Firmato
RASTELLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini P.IVA 00343840401
http://www.cattolica.net email: info@cattolica.net
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 2: URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – MANUTENZIONE URBANA
LL.PP. – PATRIMONIO – DEMANIO MARITTIMO – PROTEZIONE CIVILE

Direzione Tecnica 2: Ambiente, Sicurezza, Qualità Urbana, Protezione Civile

CATTOLICA

BANDIERA BLU FEE

Prot. n. 0022758/2014

Cattolica, 14 luglio 2014

Al Responsabile Area P.O. Settore 2
Ing. Stefano Rastelli

Sede

Oggetto: Gestione del sistema delle acque meteoriche e di dilavamento. Perizia per la manutenzione straordinaria e potenziamento urgenti del sistema di raccolta delle acque meteoriche a servizio della rete viaria cittadina – CIG Z100FCBD86

In base alla Legge Regionale E.R. n. 4 del 6 marzo 2007 art. 5 e alla convenzione tipo di cui all'art. 10, comma 3, della L.R. 25/99, la gestione dei sistemi di fognature separate, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili che non vengono avviate a depurazione, è demandata al gestore del Servizio Idrico Integrato.

A seguito di ciò dal 1° gennaio 2008 la gestione delle reti meteoriche è ricompresa nel Piano d'Ambito e regolata, in base alla normativa regionale o nazionale, nell'ambito della tariffa del SII.

In data 30 dicembre 2008 è stato sottoscritto, fra Hera S.p.A. e l'Agenzia di Ambito della Provincia di Rimini, l'atto integrativo alle convenzioni stipulate in data 14/03/2002 con Amir S.p.A. e SIS S.p.A. per regolare i rapporti attinenti la gestione del Servizio delle acque meteoriche e di dilavamento.

In base al "Disciplinare tecnico per la gestione del servizio delle acque meteoriche e di dilavamento", allegato all'Atto Integrativo, fra le attività ordinarie che compongono il servizio di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche e di dilavamento, è ricompresa la manutenzione programmata degli impianti di sollevamento e dei sottopassi, nonché i relativi interventi di pronto intervento ad essi connessi, ma restano invece escluse dai compiti del gestore le attività di manutenzione straordinaria relative alla realizzazione di nuove fognature bianche e alla manutenzione straordinaria della rete bianca esistente, compresa la costruzione e sostituzione di pozzetti e caditoie.

In virtù di ciò, con deliberazione del Commissario Straordinario n.81 del 14.04.2011, è stata approvata la convenzione per la manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti delle acque meteoriche tra Hera S.p.A. ed il Comune di Cattolica volta appunto a regolare fra l'Ente e il gestore del Servizio Idrico Integrato tali attività.

Tutto ciò premesso, considerato che in alcune parti della rete viaria urbana, in occasione di eventi meteorici anche di media/bassa intensità, si verificano frequentemente importanti ristagni idrici sulla sede stradale con conseguenti disagi agli utenti e possibili pericoli al traffico veicolare e constatato che tali fenomeni si generano a causa della insufficiente capacità ricettiva della rete fognante a servizio della strada, con la presente si ritiene necessario intervenire mediante il potenziamento delle caditoie esistenti in loco.

L'ammontare complessivo degli interventi previsti, come dettagliato nel seguente quadro economico, risulta complessivamente ammontante a € 10.150,00 oneri per la sicurezza inclusi oltre a IVA 22%.

Quadro economico

A) via Viole / via Oriani					
n.	***Descrizione***	***U.M.***	***Q.***	***Prezzo***	***Prezzo tot.***
1	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale per la raccolta delle acque piovane dimensioni cm 50x50x50/70. Esecuzione di scavo, trasporto e smaltimento in discarica del materiale di risulta, intercettazione della tubazione esistente, fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento, griglia in ghisa C250 carrabile cm 60x60, sifone realizzato con curva, rinfianco pozzetti in cls., con tubazione di collegamento diametro mm 140/160, m.l. 8 circa, sabbia di ricoprimento, rinterro, stabilizzato di recupero, misto cls. Da realizzarsi lato monte via Viole/via Oriani.	Cad.	2,00	520,00	1.040,00
2	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale per la raccolta delle acque piovane dimensioni cm 50x50x50/70. Esecuzione di scavo, trasporto e smaltimento in discarica del materiale di risulta, intercettazione della tubazione esistente, fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento, griglia in ghisa C250 carrabile cm 60x60, sifone realizzato con curva, rinfianco pozzetti in cls., con tubazione di collegamento diametro mm 140/160, m.l. 8 circa, sabbia di ricoprimento, rinterro, stabilizzato di recupero, misto cls. Da realizzarsi lato mare via Viole in prossimità dell'isola ecologica, con attraversamento della strada comunale.	Cad.	2,00	920,00	1.840,00
3	Ripristino della pavimentazione stradale con tappeto d'usura spessore medio cm 8 steso a mano m.l. (10+10)x1 di larghezza	mq	20,00	15,00	300,00
4	Bonifica dell'aiuola sul marciapiede nella piazza De Curtis, con scavo altezza media 30 cm, trasporto in discarica del terreno, onere di smaltimento della discarica, riempimento con stabilizzato medio-fine ed asfaltatura con tappeto d'usura, circa mq 25.	a corpo	1,00	1.100,00	1.100,00
				Totale A)	**4.280,00**

B) via Verdi / via Costa civico 16					
n.	***Descrizione***	***U.M.***	***Q.***	***Prezzo***	***Prezzo tot.***
1	Fornitura e posa in opera di curva in pvc diametro 160, pulizia pozzetto, da realizzare nella caditoia esistente lato mare.	Cad.	1,00	80,00	80,00
2	Sostituzione caditoia esistente e fornitura e posa in opera di nuova caditoia stradale per la raccolta delle acque piovane dimensioni cm 50x50x50/70. Esecuzione di scavo, trasporto e smaltimento in discarica del materiale di risulta, intercettazione della tubazione esistente, fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento, griglia in ghisa C250 carrabile cm 60x60, sifone realizzato con curva, rinfianco pozzetto in cls. Da realizzarsi in via Verdi, 16 lato monte.	Cad.	1,00	400,00	400,00
				Totale B)	**480,00**

• Comune di Cattolica Settore 2: Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente - Manutenzione Urbana - LL.PP. - Patrimonio – Demanio Marittimo - Protezione Civile •
• Direzione Tecnica 2 • Piazza Roosevelt, 7 - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 0541 966707 / 705 - FAX 0541 966740 / 793 •

C) via Del Prete interna civico 14					
n.	***Descrizione***	***U.M.***	***Q.***	***Prezzo***	***Prezzo tot.***
1	Sostituzione caditoia esistente e fornitura e posa in opera di nuova caditoia stradale per la raccolta delle acque piovane dimensioni cm 50x50x50/70. Esecuzione di scavo, trasporto e smaltimento in discarica del materiale di risulta, intercettazione della tubazione esistente, fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento, griglia in ghisa C250 carrabile cm 60x60, sifone realizzato con curva, rinfianco pozzetto in cls. Da realizzarsi sul lato negozio di biciclette.	Cad.	2,00	400,00	800,00
2	Ripristino della pavimentazione stradale con tappeto d'usura spessore medio cm 8 steso a mano m.l. (6+6)x1 di larghezza	mq	12,00	15,00	180,00
				Totale C)	**980,00**

D) via Macanno / via Francesca Da Rimini (rosticceria)					
n.	***Descrizione***	***U.M.***	***Q.***	***Prezzo***	***Prezzo tot.***
1	Ricerca fognatura esistente su via Macanno con escavatore per allaccio delle due caditoie esistenti.	ore	2	50,00	100,00
2	Sostituzione caditoia esistente e fornitura e posa in opera di nuova caditoia stradale per la raccolta delle acque piovane dimensioni cm 50x50x50/70. Esecuzione di scavo, trasporto e smaltimento in discarica del materiale di risulta, intercettazione della tubazione esistente, fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento, griglia in ghisa C250 carrabile cm 60x60, sifone realizzato con curva, rinfianco pozzetto in cls. Da realizzarsi al centro del tratto da sistemare, escluso il collegamento alla fognatura principale ritenuto funzionante dal gestore (Hera S.p.A.).	Cad.	1	400,00	400,00
3	Sostituzione caditoia esistente e fornitura e posa in opera di nuova caditoia stradale per la raccolta delle acque piovane dimensioni cm 50x50x50/70. Esecuzione di scavo, trasporto e smaltimento in discarica del materiale di risulta, intercettazione della tubazione esistente, fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento, griglia in ghisa C250 carrabile cm 60x60, sifone realizzato con curva, rinfianco pozzetti in cls., con tubazione di collegamento diametro mm 140/160, m.l. 8 circa, sabbia di ricoprimento, rinterro, stabilizzato di recupero, misto cls. Da realizzarsi in sostituzione delle due caditoie esistenti a sinistra (lato edicola) e a destra (lato via F. Da Rimini) della caditoia di cui al punto precedente.	Cad.	2	920,00	1.840,00
4	Ripristino della pavimentazione stradale con tappeto d'usura spessore medio cm 8 steso a mano m.l. (15+15)x1 di larghezza	mq	30,00	15,00	450,00
				Totale D)	**2.790,00**

E) via Verdi / via Irma Bandiera (lato monte)					
n.	***Descrizione***	***U.M.***	***Q.***	***Prezzo***	***Prezzo tot.***
1	Ricerca fognatura esistente su via Verdi con escavatore per allaccio della caditoia da sostituire.	ore	2	50,00	100,00
2	Sostituzione caditoia esistente e fornitura e posa in opera di nuova caditoia stradale per la raccolta delle	Cad.	1	920,00	920,00

• Comune di Cattolica Settore 2: Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente - Manutenzione Urbana - LL.PP. - Patrimonio – Demanio Marittimo - Protezione Civile •
• Direzione Tecnica 2 • Piazza Roosevelt, 7 - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 0541 966707 / 705 - FAX 0541 966740 / 793 •

E) via Verdi / via Irma Bandiera (lato monte)					
n.	***Descrizione***	***U.M.***	***Q.***	***Prezzo***	***Prezzo tot.***
	acque piovane dimensioni cm 50x50x50/70. Esecuzione di scavo, trasporto e smaltimento in discarica del materiale di risulta, intercettazione della tubazione esistente, fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento, griglia in ghisa C250 carrabile cm 60x60, sifone realizzato con curva, rinfianco pozzetti in cls., con tubazione di collegamento diametro mm 140/160, m.l. 8 circa, sabbia di ricoprimento, rinterro, stabilizzato di recupero, misto cls. Da realizzarsi in sostituzione della caditoia esistente posta in prossimità dell'incrocio con via I. Bandiera lato monte.				
3	Ripristino della pavimentazione stradale con tappeto d'usura spessore medio cm 8 steso a mano m.l. 10x1 di larghezza.	mq	10,00	15,00	150,00
				Totale E)	**1.170,00**
				Oneri per la sicurezza	**450,00**
				Totale A) + … +E)	**10.150,00**
				I.V.A. 22%	**2.233,00**
				Totale lavori	**12.383,00**

Considerato che i costi relativi a tali interventi, in base all'Art. 5 comma 2 della Legge Regionale n.4/2007, ricadono a carico dei Comuni e verificato che nel bilancio di previsione 2014 sul cap. 7855000 sono iscritte le necessarie risorse appositamente stanziate per la realizzazione dei lavori di cui alla presente perizia, considerata l'urgenza di realizzare gli interventi previsti al fine di scongiurare possibili rischi connessi alla sicurezza della circolazione stradale, con la presente si propone di procedere all'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario a trattativa diretta con un unico interlocutore, previa indagine di mercato con richiesta di preventivi alle ditte specializzate nel settore, ai sensi dell'art. 13 lettere c) e d) del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia".

COMUNE DI CATTOLICA (RIMINI)

Il Responsabile del Procedimento
Dott. For. Mario Sala

• Comune di Cattolica Settore 2: Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente - Manutenzione Urbana - LL.PP. - Patrimonio – Demanio Marittimo - Protezione Civile •
• Direzione Tecnica 2 • Piazza Roosevelt, 7 - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 0541 966707 / 705 - FAX 0541 966740 / 793 •