

REALIZZAZIONE DI UN COMPARTO EDIFICATORIO COMPRENSIVO DI AREA DI CESSIONE PER FUTURA EDIFICAZIONE DELLA CASERMA PER LA GUARDIA DI FINANZA TRA VIA INDIPENDENZA E VIA F. DA RIMINI, AI SENSI DELL'ART. 53 L.R. 24/2017

Comune di CATTOLICA
47841, RN

PROGETTO

OO.UU.

Proprietà:
L' Immobile S.R.L.

Via Francesca da Rimini

SCALA GRAFICA //


DATA : 06.05.2020

TAVOLA U.11

INTEGRAZIONE MAGGIO 2020

PROGETTISTI

Arch. Marco Gaudenzi
Arch. Luca Ferretti
Ing. Francesco Delbaldo



architettura - ingegneria

OGGETTO
COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE



n.o.	Descrizione Lavori	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo
DEMOLIZIONI					
1	Smantellamento marciapiede esistente lungo la Via Cacciatore e la Via F. Da Rimini				
		mq.	345.00	€ 6.00	2,070.00 €
		ml.	120.00	€ 6.00	720.00 €
2	Smantellamento pista ciclabile esistente , compresi i cordoli laterali				0.00 €
		mq.	275.00	€ 6.00	1,650.00 €
		ml.	136.00	€ 6.00	816.00 €
3	Abbattimento piante esistenti , comprese le radici, e trasporto a discarica del materiale				
	PINI	n.	7	€ 100.00	700.00 €
	TIGLI	n.	11	€ 100.00	1,100.00 €
4	Rimozione pali di illuminazione esistenti lungo la strada pubblica. Il prezzo comprende eventuale utilizzo di piattaforme elevatrici e/o ponteggi , il carico trasporto e scarico e smaltimento in discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta derivante dall'operazione .				
	H =ml	n.	3	€ 150.00	450.00 €
	H= ml	n.	4	€ 150.00	600.00 €
TOTALE DEMOLIZIONI					€ 8,106.00
OPERE STRADALI					
5	Scavo di sbancamento secondo tracciati , pendenze e quote di progetto , considerando anche gli adattamenti del fondo scavo atti a favorire lo sgrondo delle acque sia nella fase di esecuzione dei lavori che a opera eseguita ,entro apposite trincee drenanti che saranno conteggiate a parte . Lo scavo sarà eseguito con opportuni mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza , esclusa la roccia da mina. Il lavoro prevede che il terreno proveniente da dagli scavi sia utilizzato in parte per il trasporto a rifiuto (per la parte non collocabile nel sito) secondo vigente normativa , entro discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza . Il lavoro comprende altresì la compattazione del piano di fondo scavo, fino alla completa indeformabilità , con rullo vibrante da 12T in posizione statica e ogni altro onere e magistero necessari per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte .				
		mc	21,250.00	€ 7.00	148,750.00 €
n.o.	Descrizione Lavori	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo

6	Fornitura e posa in opera di sabbia per uno spessore di cm. 15, compreso carico, trasporto, scarico ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Volume computato in opera dopo compattazione secondo le sezioni prescritte dai disegni o le indicazioni date dalla D.L.				
	AREA A mq. 4,270,00 x h 0,15	mc.	640.50		
	AREA B mq. 880,00 x h 0,15	mc.	132.00		
	AREA C mq. 150,00 x h 0,15	mc.	22.50		
	AREA D mq. 207,00 x h 0,15	mc.	35.76		
	AREA E mq. 400,00 x h 0,15	mc.	60.00		
		mc.	250.26	€ 25.00	6,256.61 €
7	Formazione di sottofondo stradale con materiale arido proveniente da demolizioni , per uno spessore di cm. 45, costituito esclusivamente da detriti di laterizio , calcestruzzo e pietrisco calcareo , previamente trattati , macinati e omogeneizzati nella pezzatura stabilita 0/50 da ditta specializzata e autorizzata dagli Enti preposti secondo vigente normativa e comunque scevri da qualsiasi materiale e/o sostanza inquinante e terriccio di sorta , adeguatamente stesi con opportuno mezzo meccanico secondo progetto e compattati con rullo compressore vibrante del peso minimo da 12 T in posizione statica . Nell'opera s'intende compreso ogni onere, opera e /o magistero per dare l'opera finita a regola d'arte . La massicciata dovrà corrisponder alle prove di controllo previste dalla vigente normativa in materia .				
n.o.	Descrizione Lavori	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo
	AREA A mq. 4.270,00 x h 0,45	mc.	1,921.50		
	AREA B mq. 880,00 x h 0,45	mc.	396.00		
	AREA C mq. 150,00 x h 0,45	mc.	67.50		
	AREA D mq. 207,00 x h 0,45	mc.	93.15		
	AREA E mq. 400,00 x h 0,45	mc.	180.00		
		mc.	2,658.15	€ 20.00	53,163.00 €
n.o.	Descrizione Lavori	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo

8	Formazione di sottofondo stradale per uno spessore di cm. 10, con pietrisco calcareo bianco di prima scelta scevro da impurità in granulometria mista stabilizzata e legata con legante naturale , steso con pala meccanica e macchina livellatrice, compattato con rullo tandem di adeguato peso , per strati non superiori a cm. 15 , compreso l'onere per abbondante innaffiamento a garantire l'intasamento , compreso la formazione della sagomatura della strada con opportune pendenze e raccordi e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte pronta per la formazione dell'asfaltatura . La massicciata dovrà corrispondere alle prove di controllo previste dalla vigente normativa in materia.				
	AREA A mq. 4.270,00 x h 0,10	mc.	427.00		
	AREA B mq. 880,00 x h 0,10	mc.	88.00		
	AREA C mq. 150,00 x h 0,10	mc.	15.00		
	AREA D mq. 207,00 x h 0,10	mc.	20.70		
	AREA E mq. 400,00 x h 0,10	mc.	40.00		
		mc.	590.70	€ 32.00	18,902.40 €
9	Pavimentazione stradale eseguita con conglomerato bituminoso Bynder chiuso, ottenuto con pietrischetto , graniglie e sabbia (0/22) , additivi bituminosi , confezionato a caldo in idonei impianti e con i dosaggi di bitume indicati dalle norme tecniche vigenti , dato nello spessore di cm. 7 in sezione compressa , su fondo adeguatamente preparato e livellato , come da precedenti voci , steso con macchina vibrofinitrice e ove occorre a mano , secondo pendenze di progetto e comunque con l'accortezza di non creare zone di ristagno . Nell'opera s'intende compresa la compattazione con rullo tandem di adeguato spessore e dimensione e ogni e qualsiasi onere per dare il lavoro finito a regola d'arte . Misurazione in superficie.				
	AREA A	mq.	2,940.00		
	AREA B	mq.	403.00		
	AREA C	mq.	150.00		
	AREA E	mq.	252.00		
		mq.	3,745.00	€ 16.00	59,920.00 €
n.o.	Descrizione Lavori	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo

10	Pavimentazione stradale eseguita con conglomerato bituminoso tappeto, ottenuto con pietrischetto, graniglie, e sabbia (0/9) additivi bituminosi, confezionato a caldo in idonei impianti e con i dosaggi di bitume indicati dalle norme tecniche vigenti , dato nello spessore di cm. 3 in sezione compressa , steso con macchina vibrofinitrice e ove occorre a mano, secondo pendenze di progetto e comunque con l'accortezza di non creare zone di ristagno . Nell'opera s'intende compresa la compattazione con rullo tandem di adeguato spessore e dimensione , una mano di emulsione bituminosa d'attacco e un afinale a saturazione della superficie con incorporo di sabbia , nell'opera si intende altresì compreso ogni e qualsiasi onere per dare il lavoro finito a regola d'arte .				
	AREA A	mq.	2,940.00		
	AREA B	mq.	403.00		
	AREA C	mq.	150.00		
	AREA E	mq.	252.00		
		mq.	3,745.00	€ 7.00	26,215.00 €
11	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per formazione del marciapiede con resistenza R'ck=250 Kg/cmq. Compresi gli oneri di formazione , disarmo e della fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diametro mm. 10 maglia 15x15; sovrapposizione minima delle riprese 30 cm e legato con filo di ferro ; distanziali per il calcestruzzo spessore minimo cm 3; soletta in conglomerato dello spessore minimo di cm 10, MARCIAPIEDE				
	mq. 193,00 x 0,10	mc	19.30	€ 23.00	443.90 €
12	Asfaltatura marciapiedi tramite fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappeto di usura 0/9 spessore cm 3 steso a mano ed adeguatamente rullato compreso mano di emulsione e sabbia d'intasamento superficiale MARCIAPIEDE				
		mq.	193.00	€ 15.00	2,895.00 €
n.o.	Descrizione Lavori	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo

13	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli di calcestruzzo a doppio strato di spessore con 8 modello FILTERBOX , di forma rettangolare , con dimensioni in pianta 210 mm x 105 mm colori selezionati a scelta della DL, posata a secco sul letto di sabbia dello spessore di cm 4/5 cm, previa interposizione di geotessile tessuto a fibra sintetica continua legata termicamente ad alta tenacità grammatura 250 kg/mq, vibrocompattata a piastra e sigillatura a secco con sabbia fine e asciutta. Posata come da disegni esecutivi, compreso materiali, maestranze, le interruzioni attorno ai chiusini, alle aiuole, ecc... ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
	PARCHEGGI	mq.	1,810.00	€ 24.00	43,440.00 €
14	Fornitura e posa in opera di cordolo stradale retto o curvo in elementi prefabbricati di dimensioni 12-16X25X100 di calcestruzzo vibro-compreso , colore grigio naturale con superficie a finitura liscia , posti in opera perfettamente accostati e allineati , su adeguato dado di fondazione in calcestruzzo e debitamente rinfiacati con calcestruzzo e debitamente rinfiacati con calcestruzzo dato in opportuni spessori sui due lati, il tutto atto a garantire l'ottimale tenuta . Nell'opera si intende anche compresa la fornitura in opera degli elementi curvi a perfetta formazione dei raccordi , come previsto dal progetto , nonché la realizzazione della stuccatura nei giunti degli elementi, con malta cementizia fine di colore grigio e ogni altro onere e/o magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .				
		ml.	820.00	€ 23.00	€ 18,860.00
TOTALE OPERE STRADALI					€ 378,845.91
SEGNALETICA STRADALE					
15	Fornitura e posa in opera di nuova segnaletica verticale ed orizzontale stradale realizzata come previsto dal C.d.s. e relativo Regolamento, compreso fondazione , pali di sostegno diametro minimo Ø 60 mm.In acciaio zincato a caldo e dispositivi antirotazione; staffe in acciaio zincato a caldo bulloni in acciaio zincato a caldo, viti in acciaio zincato a caldo e ogni altro materiale onere e magistero per dare le opere finite a perfetta regola d'arte.				
a)	Segnaletica orizzontale - riga s=12 cm.	ml	70.00	€ 1.00	€ 70.00
b)	Segnaletica orizzontale - riquadri, scritte, triangoli,zebrature con vernice perlinata bianca o gialla.	mq	135.00	€ 8.00	€ 1,080.00
c)	Segnaletica verticale - Dare precedenza	n.	3		
n.o.	Descrizione Lavori	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo
d)	Segnaletica verticale - Preavviso di parcheggio	n.	3	€ 150.00	€ 450.00
e)	Segnaletica verticale - STOP	n.	4	€ 150.00	€ 600.00

f)	Segnaletica verticale - Pista ciclabile	n.	8	€ 150.00	€ 1,200.00
g)	Segnaletica verticale - rotatoria	n.	3	€ 150.00	€ 450.00
h)	Segnaletica verticale - divieto	n.	1	€ 150.00	€ 150.00
i)	Segnaletica verticale - direzione consentita	n.	3	€ 150.00	€ 450.00
l)	Segnaletica verticale - Attraversamento pedonale	n.	3	€ 150.00	€ 450.00
				TOTALE SEGNALETICA	€ 4,900.00
16	Opere di sistemazione di terreno vegetale compreso stendimento, spianamento, fresatura, concimazione e piantumazione prato.	mq	3,650.00	€ 1.90	€ 6,935.00
17	Fornitura e piantagione di siepi ed essenze arboree eseguita a regola d'arte, compreso nel prezzo l'escavazione delle buche per l'alloggiamento delle siepi e delle piante				
	Essenze arboree - Frassino ossofilo	n.	34.00	€ 230.00	€ 7,820.00
	Siepe lauro ceraso	n.°	220.00	€ 13.00	€ 2,860.00
				TOTALE VERDE URBANO	€ 17,615.00
<i>PISTA CICLABILE</i>					
18	Nuova realizzazione tratto pista ciclabile lungo la Via F. da Rimini e tratto all'interno del parco pubblico lato ferrovia				
	Pacchetto costituito da :				
	Ghiaia di idonea pezzatura , spessore cm. 30, rullata e costipata				
	Via F. da Rimini mq. 500 x 0,30	mc.	150.00	€ 30.00	€ 4,500.00
	Tratto all'interno del parco mq. 200 x 0,30	mc.	60.00	€ 30.00	€ 1,800.00
	Misto stabilizzato di frantoio , spessore cm. 10				
	Via F. da Rimini mq. 500 x 0,10	mc.	50.00	€ 32.00	€ 1,600.00
	Tratto all'interno del parco mq. 200 x 0,10	mc.	20.00	€ 32.00	€ 640.00
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso , spessore cm4				
	Via F. da Rimini	mq.	500.00	€ 15.00	€ 7,500.00
	Tratto all'interno del parco	mq.	200.00	€ 15.00	€ 3,000.00
	Fornitura e posa in opera di cordoli stradali				
	Via F. da Rimini	ml.	455.00	€ 23.00	€ 10,465.00
	Tratto all'interno del parco	ml.	150.00	€ 23.00	€ 3,450.00
				TOTALE PISTA CICLABILE	€ 32,955.00

n.o.	Descrizione Lavori	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
19	Esecuzione di scavo a sezione obbligata, larghezza 80 cm, profondità 85 cm . Titolo dato in opera a regola d'arte, comprendente, tutti i necessari accessori e relative lavorazioni. - rottura di eventuale massicciata stradale; - scavo a sezione obbligata, eseguito a mano o con idoneo mezzo meccanico, in terreno di qualsiasi natura e consistenza e con presenza di sottoservizi; - rottura di eventuale massicciata stradale; - eventuale armatura dello scavo; - esaurimento delle acque di qualsiasi provenienza, ripresa di frane eripristino di condotte eventualmente danneggiate; - spianamento e livellamento del fondo dello scavo; trasporto a rifiuto del materiale di risulta				
	PARTE PUBBLICA	ml.	377.00	€ 6.80	€ 2,563.60
	PARTE PRIVATA	ml.	318.00	€ 6.80	€ 2,162.40
20	Formazione di cassonetto di protezione del tubo in pvc interrato, in calcestruzzo dosato a 200 kg/m ³ , spessore 25cm. Titolo dato in opera a regola d'arte, comprendente, tutti i necessari accessori e relative lavorazioni. - cassonetto di protezione del tubo in pvc interrato, in calcestruzzo consegnato in cantiere con autobetoniera, dosato a 200 kg di cemento tipo 325 per ogni metro cubo di impasto, spessore 25 cm; - lisciatura per impedire il ristagno dell'acqua.				
	PARTE PUBBLICA	ml.	377.00	€ 20.00	€ 7,540.00
	PARTE PRIVATA	ml.	318.00	€ 20.00	€ 6,360.00
21	Esecuzione di plinto di fondazione del palo, in calcestruzzo dosato a kg 250/m ³ , dimensioni 100x100x100 cm. Titolo dato in opera a regola d'arte, comprendente, tutti i necessari accessori e relative lavorazioni. - plinto di fondazione del palo, 100x100x100 cm, in calcestruzzo dosato a kg 250 di cemento tipo 325 per ogni metro cubo di impasto; - scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eventuale livellamento con materiale di risulta e trasporto a rifiuto del materiale eccedente. - nicchia per l'incastro del palo con l'impiego di cassaforma; -posa entro il blocco di calcestruzzo di tubazione in pvc flessibile Ø 50 mm.				
	PARTE PUBBLICA	n.	21	€ 330.00	€ 6,930.00
	PARTE PRIVATA	n.	13	€ 330.00	€ 4,290.00
n.o.	Descrizione Lavori	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo

22	F. e p. in o. di pozzetto in cemento prefabbricato, chiusino in ghisa carrabile, dimensioni nette 40x40x40 cm. Titolo dato in opera a regola d'arte, comprendente, tutti i necessari accessori e relative lavorazioni. - pozzetto in cemento prefabbricato, netto interno 40x40x40 cm, in calcestruzzo vibrato, comprendente un elemento a cassa con due fori di drenaggio sul fondo e pareti laterali con la predisposizione per l'innesto dei tubi in plastica; - chiusino in ghisa carrabile con tealaio, dimensioni 40x40 cm; - scavo, rinzafo delle pareti con malta cementizia, riempimento dello scavo con ghiaia naturale costipata e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.				
	PARTE PUBBLICA	n.	24	€ 210.00	€ 5,040.00
	PARTE PRIVATA	n.	22	€ 210.00	€ 4,620.00
23	F. e p. in o. di cavidotto a doppia parete Ø 110 mm. Titolo dato in opera, completo e a regola d'arte, comprendente, oltre ai materiali di seguito elencati, i necessari accessori e le relative lavorazioni. - cavidotto corrugato flessibile a doppio strato, in polietilene, resistenza allo schiacciamento 750 N, Ø 110 mm.				
	PARTE PUBBLICA	ml.	430.00	€ 10.00	€ 4,300.00
	PARTE PRIVATA	ml.	318.00	€ 10.00	€ 3,180.00
24	F. e p. in o. di palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata, di colore a scelta della D.L. Titolo dato in opera, completo, funzionante, a regola d'arte e collaudato, comprendente, oltre ai materiali di seguito elencati, tutti i necessari accessori e relative lavorazioni. Costituito da un unico tubo saldato, in acciaio EN10025-S235JR (ex Fe360 UNI7070), diametro 102 mm, spessore 4 mm e altezza 6800 mm. Dotato di asola per la portella dimensiona a 186x45 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno; Morsettiera IP 44 CLII ad un fusibile. Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 12;- guaina di protezione termorestringente della sezione di incastro; - plintino di finitura alla base.				
	PARTE PUBBLICA				
	H = ml. 6,50	n.	17	€ 1,550.00	€ 26,350.00
	H= ml. 5,00	n.	4	€ 810.00	€ 3,240.00
	PARTE PRIVATA				
	H= ml. 6,50	n.	13	€ 1,550.00	€ 20,150.00
n.o.	Descrizione Lavori	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo

25	F. e p. in o. palo conico, saldato e zincato, A FE 360-B UNI 7070, L 7,8 m, D/b 138 mm, D/t 60 mm s 3 mm. Titolo dato in opera, completo, funzionante, a regola d'arte e collaudato, comprendente, oltre ai materiali di seguito elencati, tutti i necessari accessori e relative lavorazioni. - palo conico a sezione circolare dritto, ricavato da lamiera d'acciaio tipo FE 360-B UNI 7070, saldato longitudinalmente e zincato a caldo; - guaina di protezione termorestringente della sezione di incastro; - plintino di finitura alla base; - dimensioni: L 7,8 m, diametro alla base 138 mm, diametro in sommità 60 mm, spessore 3 mm; - morsettiera IP 44 CLII ad un fusibile; portella in lega di alluminio GDALSI 12.				
	H= ml. 6,50	n.	1	€ 1,880.00	€ 1,880.00
	H= ml. 5,00	n.	1	€ 1,880.00	€ 1,880.00
26	F. e p. in o. di apparecchio di illuminazione stradale in alluminio pressofuso				
	APPARECCHIO TIPO FIVEP KAI				
	PARTE PUBBLICA	n.	18	€ 650.00	€ 11,700.00
	PARTE PRIVATA	n.	16	€ 650.00	€ 10,400.00
	APPARECCHIO TIPO FIVEP KAI SMALL				
	PARTE PUBBLICA	n.	5	€ 547.00	€ 2,735.00
	PARTE PRIVATA	n.	2	€ 547.00	€ 1,094.00
26	Rimpimento dello scavo della larghezza di ml 0,80				
	MAGRONE -spessore cm. 10				
	PARTE PUBBLICA	ml.	377.00	€ 9.00	€ 3,393.00
	PARTE PRIVATA	ml.	318.00	€ 9.00	€ 2,862.00
	STABILIZZATO COSTIPATO - spessore cm. 40				
	PARTE PUBBLICA	ml.	377.00	€ 14.40	€ 5,428.80
	PARTE PRIVATA	ml.	318.00	€ 14.40	€ 4,579.20
	BINDER - spessore cm. 10				
	PARTE PUBBLICA	ml.	377.00	€ 25.00	€ 9,425.00
	PARTE PRIVATA	ml.	318.00	€ 25.00	€ 7,950.00
	Fornitura e posa in opera di nastro in plastica, segnalatore di condotte , posto in opera di mediamente sopra 40 cm dall generatrice superiore del tubo stesso .				
	PARTE PUBBLICA	ml.	377.00	€ 1.00	€ 377.00
	PARTE PRIVATA	ml.	318.00	€ 1.00	€ 318.00
		TOTALE ILLUMINAZ. PUBBLICA			€ 160,748.00
REALIZZAZIONE ROTONDA					
27	Lavori realizzazione nuova rotonda lungo la Via Indipendenza per accesso al parcheggio				
	Taglio asfalto	ml.	57.00	€ 3.00	€ 171.00
	Asportazione asfalto	mq.	255.00	€ 8.00	€ 2,040.00
	Fornitura e posa in opera di cordolo stradale				
	anello esterno - carrabile	ml.	57.00	€ 25.00	€ 1,425.00
	anello interno, adatto al contenimento di terreno vegetale	ml.	23.00	€ 25.00	€ 575.00
n.o.	Descrizione Lavori	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo

	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido, misure 8x8	mq.	220.00	€ 85.00	€ 18,700.00
	Opere di sistemazione di terreno vegetale compreso stendimento, spianamento, fresatura, concimazione e piantumazione prato.	mq.	36.00	€ 1.90	€ 68.40
		TOTALE REALIZZAZIONE ROTONDA			€ 22,979.40
MURE DI CONTENIMENTO - STACCIONATA IN LEGNO					
	Realizzazione di staccionata in legno lungo la Via Indipendenza, parapetto H = ml 1,00, elementi verticali ed orizzontali in legno	ml.	90.00	€ 55.00	€ 4,950.00
	CABINA ENEL	n.°	2.00	€ 25,000.00	50,000.00 €
RIEPILOGO COMPUTO METRICO					
	Demolizioni				€ 8,106.00
	Opere stradali				€ 378,845.91
	Rete fognaria				€ 582,258.07
	Segnaletica stradale				€ 4,900.00
	Opere di verde urbano				€ 17,615.00
	Pista ciclabile				€ 32,955.00
	Illuminazione pubblica				€ 160,748.00
	Mura di contenimento e stacc. In legno				€ 4,950.00
	Realizzazione rotonda				€ 22,979.40
	Cabina Enel				€ 50,000.00
			TOTALE		€ 1,263,357.38