COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL'INTERNO DI UN SUBCOMPARTO AUTONOMO FUNZIONALE AL FABBRICATO COMMERCIALE-DIREZIONALE NEL P.P. DENOMINATO "CENTRO VIDEO GIOCO SPORT"

NUMERO	DESCRIZIONE		U.M.	PREZZO	TOTALE
	ASFALTO MARCIAPIEDI E PARCHEGGI				
A/ 1	B2.02.08.001				
	Esecuzione di strato di usura in conglomerato bituminoso di tipo tappeto con inerti calcarei di 11 cat, compreso mano di attacco con emulsione acida cationica al 60%, in ragione di kg 0,5/mq, Tappeto 0/6 sp=cm 3 stesa a mano su marciapiedi [Produzione: 400 mq/gg]				
		98,00			
		98,00	MQ	12,88 €	1.262,24
A/ 2	C01179				
	Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo. (scarifica sottofondo esistente per eliminazione erbacce spessore medio cm 5)				
		383,00			
		1.183,00			
		13,00			
		28,00			
		200,00			
		97,00			
		72,00			
		1.976,00	MQ.	2,85 €	5.631,60
A/ 3	13,3,8,3B				
	Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato, granulometria 0/22 o 0/32, a formazione di fondazione stradale e per intasamento della massicciata in ghiaia naturale, compresa rullatura e bagnatura: per uno spessore medio finito di cm. 10 (misura del materiale in sezione)				
		45,96			
		142,00			
		1,56			
		28,00			
		3,36			
		11,64			
		8,64			
		241,16	MC	38,50 €	9.284,66
A/ 4	B2.02.07.001				
	Esecuzione di strato collegamento in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto (bynder) 0/25 o 0/18, steso con macchina vibrofinitrice e rullato, compreso mano di attacco con emulsione acida cationica al 60%, in ragione di kg 0,5/mq, qualora occorra: Bynder 0/25 sp=cm 7 (prezzo MQ. X Cm. € 2,02)				
		383,00			
		1.183,00			
		13,00			
		28,00			
		200,00			
		97,00			
		72,00			
		1.976,00	MQ x Cm.7	14,14 €	27.940,64
A/ 5	B2.02.08.001				
	Esecuzione di strato di usura in conglomerato bituminoso di tipo tappeto con inerti calcarei di 11 cat, steso con macchina vibrofinitrice e rullato, compreso mano di attacco con emulsione acida cationica al 60%, in ragione di kg 0,5/mq Tappeto 0/9 0/12 sp=cm 3				
		383,00			
		1.183,00			
		13,00			
		28,00			
		200,00			
		97,00			
		72,00			
		1.976,00	MQ.	8,75 €	17.290,00
				TOTALE ASFALTO MARCIAPIEDI E PARCHEGGI	**€ 61.409,14**
	RIPORTI E GETTI DI BASE PRELIMINARI A REALIZZAZIONE PIAZZA E CICLABILE				
A/ 6	Riporto di materiale macinato riciclato grosso e fine (mq 203x h.1,0ml = MC 203)				
		203,00			
		203,00	MC	25 €	5.075,00
A/ 7	Realizzazione di getto di base cm. 15 in calcestruzzo con doppia rete e tessuto non tessuto				
		203,00			
		60,63			
		108,23			
		371,86	MQ	32 €	11.899,52
				TOTALE RIPORTI E GETTI DI BASE PRELIMINARI A REALIZZAZIONE PIAZZA E CICLABILE	**€ 16.974,52**
	PIAZZA				
A/ 8	3.2.50				
	Formazione di pavimentazione in calcestruzzo di cemento dello spessore di cm. 10 e graniglia di marmo eseguito a quadri alterni, con formazione di rinforzo del bordo esterno con rete elettrosaldata 20 x 20 diametro mm. 6 e giunti di dilatazione (Pavimentazione piazza)				
		605,85			
		660,25			
		1.266,10	MQ.	45 €	56.974,50
				TOTALE PIAZZA	**€ 56.974,50**

PISTA CICLABILE

A/ 9 B2.02.07.001

Esecuzione di strato collegamento in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto (bynder) 0/25 o 0/18, steso con macchina vibrofinitrice e rullato, compreso mano di attacco con emulsione acida cationica al 60%, in ragione di kg 0,5/mq, qualora occorra:
Bynder 0/25 sp=cm 7 (prezzo MQ. X Cm. € 2,02)

52,36				
213,27				
249,80				
90,93				
606,36	MQ (Cm.7)	14,14	€	8.573,93

A/ 10 B2.02.08.001

Esecuzione di strato di usura in conglomerato bituminoso di tipo tappeto con inerti calcarei di 11 cat, steso con macchina vibrofinitrice e rullato, compreso mano di attacco con emulsione acida cationica al 60%, in ragione di kg 0,5/mq
Tappeto 0/9 0/12 sp=cm 3

52,36				
213,27				
249,80				
90,93				
606,36	MQ	8,75	€	5.305,65

TOTALE PISTA CICLABILE € 13.879,58

VERDE

A/ 11 15.4.8

Correzione della tessitura del terreno mediante fresatura e spargimento del materiale ammendante e fertilizzazione in base ai
risultati dell'analisi fisico - meccanica e chimica completa, escluso
fornitura del materiale ammendante e fertilizzante:

314,10				
105,92				
64,05				
41,41				
28,40				
185,43				
51,06				
51,89				
18,53				
54,70				
4,97				
21,62				
21,62				
21,62				
21,62				
21,62				
21,69				
82,21				
25,64				
1.158,10	MQ	0,55	€	636,96

A/ 12 15.4.10G

Formazione di prato con miscuglio di sementi certificate (concimazione, erpicatura leggera, semina, rullatura ed irrigazione con acqua a
disposizione), in garanzia di attecchimento compreso il primo sfalcio: semina autunnale (gr.50 per mq.) per singole superfici da 500 a 1000 mq.

314,10				
105,92				
64,05				
41,41				
28,40				
185,43				
51,06				
51,89				
18,53				
54,70				
4,97				
21,62				
21,62				
21,62				
21,62				
21,62				
21,69				
82,21				
25,64				
1.158,10	MQ	3,20	€	3.705,92

A/ 13 15.4.17C

Messa a dimora di piante, compresi il trasporto entro un raggio di 15 km. dal cantiere, l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro di
tutti i materiali necessari, compresi i concimi, gli ammendanti e i pali
tutori trattati: circonf. cm. 20 ÷ 25

27,00				
13,00				
29,00				
69,00	CAD.	180	€	12.420,00

TOTALE VERDE € 16.762,88

IRRIGAZIONE

A/ 14 15.4.14

Realizzazione di impianto di irrigazione automatizzato e temporizzato per una superficie a prato minima di mq.1000 e con frazionamenti non
inferiori a mq.250, composto da una tubazione sotterranea in polietilene ad alta densità o polivinile atossico, di diametro adeguato alla dimensione dell'impianto stesso, comprensivo di scavo, reinterro e fornitura di raccorderia, irrigatori, valvole, innesti rapidi e quant'altro occorre per il funzionamento. Sono escluse: le opere murarie, i costi relativi agli allacciamenti alla rete idrica e gli impianti elettrici.

314,10				
105,92				
64,05				
41,41				
28,40				
185,43				
51,06				
51,89				
18,53				
54,70				
4,97				
21,62				
21,62				
21,62				
21,62				
21,62				
21,69				
82,21				
25,64				
1.158,10	MQ	10,55 €	12.217,96	

TOTALE IRRIGAZIONE € 12.217,96

SEGNALETICA STRADALE

A/ 15 C01163a

C01163 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costitulta da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice

rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm

386,00			
678,00			
1.064,00	ML	0,64 €	680,96

A/ 16 C01166a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno. Per nuovo impianto

12,00			
14,00			
2,00			
2,00			
6,00			
36,00	MQ	3,78 €	136,08

A/ 17 C01098b

Segnali di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm

5,00			
5,00	CAD.	26,95 €	134,75

A/ 18 C01111b

Segnali stradali con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: lato da cm. 60

5,00			
10,00			
15,00	CAD	37,45 €	561,75

A/ 19 C01158b

Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3 ml.

20,00			
20,00	CAD	60,47 €	1.209,40

A/ 20 C01162

Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco

20,00			
20,00	CAD	5,18 €	103,60

TOTALE SEGNALETICA STRADALE € 2.826,54

ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE

A/ 21 D04001c

10,00	CAD	441,13 €	4.411,30

Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere, installazione testa-palo e sbraccio per pali diametro 48 ÷ 60 mm, diffusore con vetro piano temperato trasparente, grado di protezione IP66, cablato con alimentatore elettronico per lampade a vapori di sodio ad alta pressione, alimentazione 230 V c.a., potenza fissa:
D04001c: attacco E 40, 150 W

A/ 22 D04010a

10,00	CAD	330,81 €	3.308,10

Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e portello in alluminio, comprensivo di trasporto, di installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento elettrico della morsettiera: palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, diritto:

D04010a: lunghezza 4,0 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm

TOTALE ILLUMINAZIONE CICLABILE € 7.719,40

TOTALE GENERALE € 188.764,51

ASFALTO MARCIAPIEDI E PARCHEGGI	€	61.409,14
RIPORTI E GETTI DI BASE PRELIMINARI A REALIZZAZIONE PIAZZA E CICLABILE	€	16.974,52
PIAZZA	€	56.974,50
PISTA CICLABILE	€	13.879,58
VERDE	€	16.762,88
IRRIGAZIONE	€	12.217,96
SEGNALETICA STRADALE	€	2.826,54
ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE	€	7.719,40
TOTALE GENERALE	€	188.764,51