

progr.	art.	descrizione articolo	quantità					prezzo		
			u.m.	Lungh.	H.	n°	parziale	totale	unitario	articolo
1	0.01	Approntamento del cantiere								
		Fornitura e posa di tutti gli apprestamenti necessari alla delimitazione delle zone di intervento quali transenne e recinzioni, segnaletica di cantiere secondo normativa, approvvigionamento idrico ed elettrico mediante collegamento alle utenze presenti in sito da eseguirsi ad opera di artigiani specializzati. Sono compresi tutti gli oneri di carico, trasporto e scarico dei materiali al cantiere, noleggio per tutta la durata dei lavori, smontaggio, carico, trasporto e scarico dal cantiere ad opera eseguita. Sono altresì compresi eventuali costi per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, se necessaria. ONERE DELLA SICUREZZA								
			a.c.			1,00	1,00	1,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
2	0.05	Ponteggio/Trabattelli								
		Nolo di ponteggio metallico a telai prefabbricati da installarsi prospiciente al prospetto del fabbricato oggetto di intervento. Il prezzo unitario a fianco riportato comprende ogni onere di carico e scarico, trasporto al e dal cantiere, montaggio e smontaggio del ponteggio ed è inteso valido per tutta la durata dei lavori, senza oneri aggiuntivi né accessori correlati alla durata dei lavori. Il ponteggio dovrà essere assemblato completo di ogni elemento necessario alla protezione dei lavoratori contro il rischio di caduta dall'alto (cavalletti, basette, doppi correnti, diagonali, impalcato, tavole fermapiede, ancoraggi) ed ancorato alla struttura del fabbricato. Sarà altresì installato corredandolo di tutti i ponti di transito necessari a mantenere l'accesso agli ingressi del fabbricato protetti sul piano di lavoro con teli o feltri contro la caduta al suolo di detriti e polveri prodotti nelle lavorazioni. Il prospetto esterno del ponteggio installato dovrà essere munito di rete di protezione su tutto il suo sviluppo. L'intero ponteggio dovrà essere collegato a linea di messa a terra contro le scariche atmosferiche da eseguirsi a cura e spese della Ditta appaltatrice incaricando tecnici qualificati che rilasceranno idonea certificazione. ONERE DELLA SICUREZZA								
			mq.	22,00	4,00	1,00	88,00	88,00	€ 13,00	€ 1.144,00

